

工 程 预 算 书

工程名称:广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

建设单位: 广西警察学院

工程造价: 194114.83元

施工单位:

建筑面积:

编制单位:

单方造价:

审核单位: 祥浩工程造价咨询有限责任公司

编制日期: 2023年03月02日

编 制 人:

编制人证号:

审 核 人:

审核人证号:

广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻
新改造工程

预 算 价

预算价 (小写): 194114.83元

(大写): 壹拾玖万肆仟壹佰壹拾肆元捌角叁分

招 标 人: 广西警察学院 (单位盖章) 造价咨询人: 祥浩工程造价咨询有限
责任公司 (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2023年03月02日 复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、工程名称：广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程
- 2、工程内容：仙葫校区图书馆二楼大平台翻新
- 3、工程地点：广西警察学院仙葫校区

二、编制依据：

- 1、参照广西建筑工程计价导册；
- 2、2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套费用定额；
- 3、2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额、计价文件；
- 4、《关于调整建筑工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）；
- 5、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- 6、主材价格：参考《南宁市建设工程造价信息》2023年1月除税信息价计取。
- 7、取费等级：按工程所在市级取费。

三、工程量范围及费用：

- 1、工程量：按施工方案提供的数据计算。
- 2、各项费用详见预算书对应清单。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共1页

[illegible]

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
分部分项工程											
		A. 7 屋面及防水工程									
1	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 部位：仙葫校区图书馆二楼大平台 2. 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2. 0mm厚	m²	573. 75	44. 05	4. 55	37. 61		1. 51	0. 38	
	A7-102	自粘防水卷材 干铺法 平面{冷底子油 30：70}	100m²	5. 7375	4405. 46	454. 97	3761. 09		150. 91	38. 49	
		A. 9 楼地面工程									
2	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 部位：仙葫校区图书馆二楼大平台 2. 3cm厚细石混凝土作找平层	m²	550. 00	14. 03	4. 11	8. 48	0. 02	1. 13	0. 29	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm{素水泥浆}[实际30]	100m²	5. 5000	1403. 88	411. 26	848. 36	2. 20	112. 87	29. 19	
3	011101001001	保护层 水泥砂浆楼地面 1. 部位：仙葫校区图书馆二楼大平台防水层上面 2. 3cm厚水泥砂浆（含铁丝网） 3. 内配Φ6@200双向钢筋网片	m²	550. 00	31. 21	11. 77	14. 37	0. 60	3. 55	0. 92	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}[实际30]	100m²	5. 5000	2309. 40	884. 01	1045. 82	56. 43	256. 74	66. 40	
	A4-271换	钢筋网片制安 间距(cm) 20×20	100m²	5. 5000	811. 88	293. 44	390. 88	3. 81	98. 60	25. 15	
4	011102001001	大理石楼地面 1. 部位：仙葫校区图书馆二楼大平台面层	m²	550. 00	152. 79	26. 01	114. 40	2. 56	7. 80	2. 02	
	A9-28	大理石楼地面 不拼花 水泥砂浆{素水泥浆}	100m²	5. 5000	15278. 83	2600. 60	11440. 17	256. 40	779. 96	201. 70	
	011709	二次搬运									
5	桂011709001001	人工二次搬运防水卷材、混凝土、砂、石、水泥等材料 部位：仙葫校区图书馆二楼大平台	项	1	2096. 27	1872. 66			177. 67	45. 94	
	A21-3换	水泥二次运输 运距50m内[实际100]	t	15. 000	14. 66	13. 10			1. 24	0. 32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第2页 共2页

[illegible]

表一09

主要材料及价格表

工程名称:广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	21172.465	1.30
3		◆材料◆			
4	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.115	4.62
5	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t	0.572	3717.09
6	022705004	棉纱头	kg	5.500	4.62
7	031345004	石料切割锯片	片	1.925	34.19
8	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	15.095	515.93
9	040103001	白水泥(综合)	t	0.055	721.24
10	040301001	砂(综合)	m³	41.064	86.41
11	052502006	锯木屑	m³	3.300	5.56
12	080101001	大理石板(地面用)	m²	561.000	102.56
13	133101005	石油沥青 60#~100#	kg	86.751	5.03
14	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m²	692.057	27.71
15	140301004	国V汽油 92#	kg	212.058	9.20
16	341101001	水	m³	31.774	2.90
17	341508001	其他材料费	元	19.852	0.88
18		◆商品砼◆			
19	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³	16.610	254.37
20		◆配合比◆			
21	800102005	水泥砂浆 1：3	m³	16.720	317.65
22	800102006	水泥砂浆 1：4	m³	16.665	265.02
23	801101001	素水泥浆	m³	1.650	784.18
24	801504006	冷底子油 30：70	kg	275.400	8.66
25		◆机械台班组成◆			
26	000301001	机械台班人工费	元	1061.981	1.30
27	341103001	电	kW. h	196.908	0.59
28	994701003	停滞费	元	1162.728	
29	994701004	折旧费	元	100.747	0.85
30	994701005	大修理费	元	59.251	0.85
31	994701006	经常修理费	元	71.993	0.90
32	994701007	安拆及场外运输费	元	55.382	1.00
33		◆机械◆			
34	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	1.265	9.58
35	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班	5.665	108.51
36	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.715	29.34
37	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	9.240	119.68
38		#### 合 计 ####			

税前项目清单综合单价分析表

工程名称：广西警察学院仙葫校区图书馆二楼大平台翻新改造工程

第1页 共1页

[illegible]